

GOMA Nr.: 24.1300

Lieferadresse:  
Lütolf Dach und Wand AG  
Herr Jimmy Sacturro  
Anglikerstrasse 34  
5612 Villmergen

LOGISTA EG AG  
Bodenackerstrasse 1  
8957 Spreitenbach

## RECHNUNG 250694

Rümlang, 10. November 2025

**Objekt** : 5610 Wohlen, alte Bahnhofstrasse 3

Sachbearbeiter : Céline Müller

Telefon : +41 56 418 40 80

Telefon : +41 44 817 00 41

E-Mail : info@diemeister.ch

E-Mail : info@goma.ch

Bestellung vom : 21.10.2025

Beendet am : 03.11.2025

### Flachdachausstieg Modell 71 plus

Rohe Deckenöffnung : 1400 x 800 mm  
AK Futter unten : 1380 x 780 mm  
Raumhöhe : 2410 mm  
Futterhöhe : 800 mm  
Montagehöhe : Sichtbeton (Deckenbündig)  
Band (in Aufstiegsrichtung) : Standard Band links

### Ausstieg

Modell 71 plus mit Scherentreppe Mit oberem Deckel, Futter, Zusatztritt in Futter und unterem Deckel Qualitativ hochstehender, stabiler und langlebiger Dachausstieg Handwerklich gefertigt in der Schweiz Unterer Deckel als Sandwichkonstruktion mit Lüftungsschlitz Tritte aus Aluminium: Tiefe 140 mm Treppenneigung 64° inkl. Bedienungsstab	1.0 Stk	3'021.25	20.0 %	2'417.00
Oberfläche Grundieren und Spachteln von Deckeluntersicht und Deckenanschluss in grau	1.0 Stk	137.00	20.0 %	109.60

GOMA Nr.: 24.1300

**Unterer Deckel**

nbb RF1 / BSP30-RF1 mit Fermacell 15 mm belegt und mit umlaufenden Alu-Profil	1.0 Stk	325.00	20.0 %	260.00
---	---------	--------	--------	--------

**Anschluss**

Deckenanschluss Flacheisenrahmen 3 x 50 mm	1.0 Stk	137.00	20.0 %	109.60
---	---------	--------	--------	--------

**Oberer Deckel**

Sandwichkonstruktion mit 40 mm Dämmung Futter mit Hartholzanleimer, Falz und Lippendichtung Aufdopplung 100 x 40 mm für bauseitige Isolation inkl. Aussenfalz für Blechanschluss	1.0 Stk	600.00	20.0 %	480.00
---	---------	--------	--------	--------

Verschluss GOMA Drehverschluss mit Griffgarnitur für KABA Halb-Zylinder 1514 L=32.5 (Zylinder bauseits) Schloss zwingend notwendig bei fehlender Absturzsicherung auf Dach	1.0 Stk	380.00	20.0 %	304.00
--	---------	--------	--------	--------

Deckelabdeckung in Cr-Ni-Stahl	1.0 Stk	305.00	20.0 %	244.00
-----------------------------------	---------	--------	--------	--------

**Zubehör**

Handlauf Teleskophandlauf rechts, zweiter Handlauf wird bauseits angebracht =Absturzsicherung Leiter Richtlinie SUVA/ bfu zwei Handläufe	1.0 Stk	284.00	20.0 %	227.20
--	---------	--------	--------	--------

Ein- Ausstiegshilfe bei Austritt Stange in Futter steckbar links und rechts	1.0 Stk	515.00	20.0 %	412.00
--	---------	--------	--------	--------

Handwerkerschutzgeländer 2-seitig um Dachausstieg Handwerkergeländer aus Rohrkonstruktion mit Handlauf und Knieleiste 100 cm hoch gem. BauAV 4. Abschnitt, Art. 22 ff, feuerverzinkt. Das Geländer muss bauseits nach erfolgtem Winkelblechanschluss montiert werden. Nur zulässig für Handwerkerzugänge (nicht öffentlich).	1.0 Stk	892.50	20.0 %	714.00
---	---------	--------	--------	--------

GOMA Nr.: 24.1300

## Lieferung und Montage

Montage der oben beschriebenen Positionen Rümlang - Montageort 34 km inkl. Massaufnahme vor Ort Unserer Kalkulation haben wir ungehinderten Montageablauf und normale Montageverhältnisse zugrunde gelegt. Bauseits bedingte Unterbrechungen, Wartezeiten und zusätzliche Anfahrten werden gesondert verrechnet.	1.0 Stk	1'206.80	1'206.80
Kran bauseits	1.0 Stk		

---

<b>Summe Flachdachausstieg Modell 71 plus</b>			<b>6'484.20</b>
---	--	--	-----------------

## Zusammenfassung

Summe Flachdachausstieg Modell 71 plus			6'484.20
--	--	--	----------

---

<b>Gesamtsumme exkl. Mehrwertsteuer</b>	<b>CHF</b>	<b>6'484.20</b>
Mehrwertsteuer 8.1 % von 6'484.20		525.20

---

<b>Gesamtsumme inkl. Mehrwertsteuer</b>	<b>CHF</b>	<b>7'009.40</b>
---	------------	-----------------

---

Konditionen: Logista Konditionen

Reklamationen müssen innerhalb von 8 Tagen nach Eingang der Rechnung geltend gemacht werden.

Für den geschätzten Auftrag danken wir Ihnen und freuen uns, weitere Projekte mit Ihnen durchzuführen sowie Ihre Weiterempfehlung.

### Konditionen:

- ohne Massaufnahme (falls nicht in Offerte berücksichtigt)
- ab Werk (falls Lieferung nicht in Offerte berücksichtigt)
- ohne Montage (falls nicht in Offerte berücksichtigt)
- Lieferung (die Zufahrt muss gewährleistet sein, Ablad darunter auch Kran Züge sind Sache des Empfängers falls nicht in Offerte berücksichtigt)

### Wichtiger Hinweis:

- Die Massnahmen zur Einhaltung der Sicherheitsvorschriften sia / bfu, wie Handläufe und Schutzgeländer werden bauseits vom Planer / Auftraggeber erstellt. Die Firma GOMA Matter AG lehnt jegliche Haftung ab.
- Die Firma GOMA Matter AG hat keinerlei Kenntnis betreffend der Brandschutzvorschriften vor Ort. Allfällige Anforderungen müssen vorgängig, bauseits durch den Planer / Auftraggeber abgeklärt werden.
- Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) finden Sie auf unserer Homepage [www.goma.ch](http://www.goma.ch)